



## **CONCLUYE PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS EN EL MUSEO DE PAQUIMÉ**

Después de varios meses de trabajo se concluyó la primera etapa de labores en el Museo de las Culturas del Norte en Nuevo Casas Grandes, las cuales se abocaron a rehabilitar la cubierta de tan importante inmueble cultural que en los últimos años sufrió de filtraciones y humedades de agua pluvial. De manera oficial la empresa chihuahuense “Obras y Pavimentos CUU S.A. de C.V., hizo entrega a Olagibet Guerrero Mendoza y José Gaspar Alejandro Rangel Pérez, ingenieros de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos del INAH, la documentación que acredita la terminación de los trabajos.

El pasado 12 de abril de 2023 Jorge Carrera Robles, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, delegación Chihuahua, recibió el acta de conclusión de las labores de dicha empresa, en compañía de Mauricio Salgado Servín, director del Museo de las Culturas del Norte y Laura Portillo Larrieu, arquitecta del Centro INAH Chihuahua.

Laura Portillo manifestó que en la cubierta (que es una zona peatonal y forma parte de un corredor) se realizó la liberación de una capa de concreto y de terrado, este último se reutilizó más del 60% del material para su recolocación. Una vez retiradas las capas que se encontraban en mal estado, se llevó a cabo una limpieza de la capa superior de la metalosa. Para posteriormente colocar de nuevo la capa de terrado con niveles y diamantes para las bajadas de agua pluvial”. En este sentido Mauricio Salgado declaró que la cubierta ha sido terminada y en breve se prevé que comience la segunda etapa. “Con recursos de Gobierno del Estado se llevará a cabo el cambio de plafones, pintura, cambio de cubiertas ligeras que son de lámina y el reemplazo del sistema de clima”, concluyó.

Con esto, Jorge Carrera Robles agradeció por los esfuerzos y gestiones que se hicieron para lograr que la primera etapa de la obra concluyera.